

工作船資料、作業人員及作業方式說明

一、作業時間：111 年 10 月 7 日~111 年 12 月 31 日(實際勘測作業期間將隨勘測作業進度及海象而調整)。

二、作業區域：本計畫海域鑽探部分，於南護岸規劃新建法線長約 402m 之#26碼頭，約 50m 為原則配置 1 處鑽孔，佈置 8 孔(A01~A08)，作業點位座標(TWD97 座標系統)整理如表 2-1 所示，作業區域圖如圖 2-1 所示。

表 2-1 作業點位座標

點位	E	N	備註
A01	178052.13	2499661.14	海域鑽探
A02	178069.04	2499614.09	
A03	178085.94	2499567.04	
A04	178102.85	2499519.98	
A05	178119.76	2499472.93	
A06	178136.67	2499425.87	
A07	178153.58	2499378.82	
A08	178170.49	2499331.76	



圖 2-1 作業區域圖